

PG7131

- N.1 Scatola per allacciamento esterno
- N.1 Impianto Fotovoltaico a tetto, dimensionato per 3 Kw.
- N.1 Linea vita a tetto.

Impianto Idraulico interno, con tubo MEPLA 20mm, a vista compreso di:

- N.2 Wc in ceramica + Sedile + Cassetta esterna.
- N.2 Portarotolo + Scopino.
- N.1 Lavabo in ceramica 60 cm + Colonna + Nr.1 Miscelatore.
- N.1 Specchio.
- N.1 Pompe di calore 100 Litri, produzione acqua calda.

Rivestimento Perimetrale con mattonelle di HPL, con finitura (BEIGE), compreso



